

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1132.2.Peng/SCM/PLN-NPS/2024

TENTANG

PENGADAAN REHABILITASI STRUCTUR PONDASI CWP HOUSE, DISTRIBUTION HOUSE DAN CLOSE COOLING UNIT PLTU KETAPANG

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Rehabilitasi Structur Pondasi CWP House, Distribution House dan Close Cooling Unit PLTU Ketapang dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PLN NP Services.
- b. Pelaksana Pekerjaan adalah perusahaan resmi yang tersertifikasi sistem manajemen mutu minimal ISO 9001 yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- c. Memiliki Surat Keterangan Lolos/Copy sertifikat CSMS dari PT PLN NP Group atau PT PLN Persero atau BUMN yang masih berlaku dengan kategori resiko tinggi. Bagi penyedia yang hanya memiliki surat keterangan lolos/copy sertifikat CSMS dari PT PLN (Persero)/BUMN wajib melampirkan bukti pendaftaran CSMS di PT PLN NP melalui website csms.plnnusantarapower.co.id.
- d. Pelaksana pekerjaan berpengalaman dan profesional melakukan Jasa Perbaikan Penurunan Tanah Unit PLTU Ketapang atau pekerjaan sejenis di PLTU minimal 1 (satu) kali pekerjaan serupa dibuktikan dengan :
 1. Surat Perintah Kerja/Kontrak Pekerjaan; atau
 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- e. Pelaksana pekerjaan memiliki tools yang memadai (kondisi baik dan layak pakai) untuk mendukung pekerjaan Jasa Perbaikan Penurunan Tanah Unit PLTU Ketapang.

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal	:	Kamis, 12 September 2024 sd Rabu, 18 September 2024
Waktu	:	Pukul 10:00 s/d 15:00 WIB
Tempat	:	- PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN REHABILITASI STRUCTUR PONDASI CWP HOUSE, DISTRIBUTION HOUSE DAN CLOSE COOLING UNIT PLTU KETAPANG

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal	:	Senin, 16 September 2024
Waktu	:	Pukul 13:30 WIB
Tempat	:	- PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1132.2.Peng/SCM/PLN-NPS/2024

- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.
- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 12 September 2024

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : ANAN JAYA NOVERA

No. HP : 085236860506

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Item Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Pengadaan Rehabilitasi Structur Pondasi CWP House, Distribution House dan Close Cooling Unit PLTU Ketapang				
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	1			
1.a	MOBILISASI DAN DEMOBILISASI	1	Lot		
1.b	PENGUKURAN DAN PASANG BOUWPLANK [UITSET]	470	m		
1.c	PEMASANGAN PAGAR SEMENTARA TINGGI 2.00 M	470	m		
1.d	PEMBUATAN DIREKSI KEET, 3.00 X 7.00 M	21	m ²		
1.e	PEMBUATAN BEDENG PEKERJA, 3.00 X 8.00 M	24	m ²		
1.f	PEMBUATAN GUDANG MATERIAL dan ALAT, 3.00 X 5.00 M	45	m ²		
1.g	PENGADAAN AIR dan LISTRIK KERJA	1	Lot		
1.h	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN K3	1	Lot		
1.i	TRANSPORTASI LOKAL DAN AKOMODASI	3	Bulan		
1.j	PEMBERSIHAN LOKASI SITE	2320	m ²		
2	PEKERJAAN PERBAIKAN PENURUNAN TANAH				
2.a	CWP HOUSE (40.50 M' X 8.00 M')	1			
2.a.1	BONGKAR PELAT LANTAI BETON	330.3	m ²		
2.a.2	BUANG MATERIAL BONGKARAN KELUAR AREA	49.545	m ³		
2.a.3	INJEKSI PERBAIKAN TANAH SAMPAI DENGAN KEDALAMAN - 6.00 M	1208	m		
2.a.4	PONDASI BORED PILE Ø 30 CM, L = 6.00 M	48	m		

2.a.5	PILE CAP 60 CM X 90 CM, TEBAL 30 CM	1		
2.a.5.	BETON READY MIX K 400 KG/CM2	1.08	m3	
2.a.5.1	BEGESTING	3.6	m2	
2.a.5.2	PEMBESIAN, TUL BWH D16-150, TUL ATAS D16-150	162	Kg	
2.a.6	RANGKA PENYANGGA PIPA, WF 200 100 5.5 8	255.6	Kg	
2.a.7	URUGAN KEMBALI DENGAN MATERIAL PILIHAN (SIRTU KLAS A), CBR > 80%	82.575	m3	
2.a.8	LAPISAN LANTAI KERJA BETON K 125 KG/CM2, TEBAL 10.CM	330.3	m2	
2.a.9	PELAT LANTAI BETON BERTULANG, TEBAL 15 CM	1		
2.a.9.	BETON READY MIX K 400 KG/CM2	49.545	m3	
2.a.9.1	BEGESTING	40.4	m2	
2.a.9.2	PEMBESIAN, TUL ARAH X D16- 150, TUL ARAH Y D16-150	7431.75	Kg	
2.a.10	PEKERJAAN PROTECTIVE COATING PELAT LANTAI, 3 LAYER TEBAL 0.075 MM, 0.400 MM DAN 0.175 MM	330.3	m2	
2.b	DISTRIBUTION HOUSE (30.00 M' X 8.00 M')	1		
2.b.1	BONGKAR PELAT LANTAI	54	m2	
2.b.2	BUANG MATERIAL BONGKARAN KELUAR AREA	8.1	m3	
2.b.3	INJEKSI PERBAIKAN TANAH SAMPAI DENGAN KEDALAMAN - 12.00 M	192	m	
2.b.4	PONDASI BORED PILE Ø 30 CM, L = 6.00 M	72	m	
2.b.5	PILE CAP 60 CM X 60 CM, TEBAL 30 CM	1		
2.b.5.	BETON READY MIX K 400 KG/CM2	1.296	m3	
2.b.5.1	BEGESTING	9.936	m2	
2.b.5.2	PEMBESIAN, TUL BWH D16-150, TUL ATAS D16-150	194.4	Kg	
2.b.6	RANGKA BAJA PONDASI WF 200 100 5.5 8	1150.2	Kg	

2.b.7	PELAT LANTAI BETON BERTULANG, TEBAL 15 CM	1			
2.b.7.	BETON READY MIX K 400 KG/CM2	54	m3		
2.b.7.1	BEGESTING	3.456	m2		
2.b.7.2	PEMBESIAN, TUL ARAH X D16-150, TUL ARAH Y D16-150	8100	Kg		
2.b.8	PASANGAN KERAMIK LANTAI	27	m2		
2.c	CLOSED COOLING (7.70 M' X 3.80 M')	1			
2.c.1	GALIAN TANAH KELILING PONDASI	12.6	m3		
2.c.2	INJEKSI PERBAIKAN TANAH SAMPAI DENGAN KEDALAMAN - 6.00 M	168	m		
2.c.3	URUGAN KEMBALI DENGAN MATERIAL CTSB (CEMENT TREATED SUB BASE), TEBAL 30 CM	12	m3		
2.c.4	LAPISAN BETON K 400 KG/CM2 MENGGUNAKAN NON SHRINKAGE CEMENT, TEBAL 20.CM	8	m3		
2.c.5	URUGAN DAN PEMADATAN KEMBALI TANAH GALIAN	12.6	m3		
Terbilang :				SUB TOTAL	
				PPN (11%)	
				TOTAL	

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan